


Silnice I/13

Jílové, most ev. č. 13-082

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 01/2025



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/13 Jílové, most ev. č. 13-082“ řeší náhradu stávajícího mostu přes řeku Jílovský potok v Jílovém, který je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, novým mostem. A současně budou upraveny křižovatky na předpolí.

Současný stav silnice I/13 a křižovatek je nepřehledný a hlavní směr, který je ve tvaru „S“, nemá dostředný sklon vozovky a dostatečnou šířku pro obousměrný provoz na komunikaci první třídy. Současný stav mostu je dle provedené poslední hlavní mostní prohlídky ohodnocen stavebním stavem IV – uspokojivý pro spodní stavbu a stavebním stavem IV – uspokojivý pro nosnou konstrukci.

Most je navržen jako hlubinně založená rozpěráková konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou předpjatou deskovou konstrukcí. Délka nosné konstrukce je 20,9 m a délka mostu 25,52. Jedná se o silniční most o jednom poli.

Dotčenou komunikací jsou silnice I/13, III/24815 a dvě místní komunikace, most se nachází uprostřed protisměrných oblouků.

Jedná se o rekonstrukci sil. I/13 v oblasti dvou křižovatek na předpolích mostu 13-082, kde se na silnici I/13 napojují dvě místní komunikace a zmíněná III/24815. U ní dojde na rekonstrukci napojení stávající křižovatky v okolí mostu 13-082. Dojde ke kompletní rekonstrukci křižovatky ulic Teplická (I/13) a Sněžnická (III/24815), včetně úpravy rozsahu zpevněných ploch za účelem zlepšení orientace v dopravním řešení křižovatek.

Provoz bude během opravy veden po značených objízdných trasách, které budou odlišné pro osobní a tranzitní dopravu. Silnice I/13 bude při opravě zcela uzavřena.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Společné povolení stavby nabylo právní moci v 06/2022. Silnice I/13 je objízdnou trasou pro plánované rekonstrukce mostů na I/62 (mj. i I/62 Mojžíř, estakáda ev.č. 62-007) a opravu mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	06/2022	2025	2027	2027

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Mostní objekty:

počet: 1
délka: 26 m

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:

počet: 3 (z toho III. třída: 1)
místní komunikace: 1
chodníky: 1

Přeložky inženýrských sítí:

elektro objekty: 2

Název stavby:

I/13 Jílové, most ev. č. 13-082

Místo stavby:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Martiněves u Děčína

Druh stavby:

rekonstrukce

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel DUSP:

Pontex s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

23 300 000 Kč (bez DPH)