

Silnice I/28

Dobroměřice, OK I/28 a III/25013

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2024



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba řeší výstavbu nové čtyřramenné okružní křižovatky o průměru 34 m v místě stávající průsečné křižovatky silnic I/28 a III/25013 v obci Dobroměřice. Silnice I/28 vede od silnice I/7 směr Most, silnice III/25013 propojuje obce Břvany, Lenešice a Dobroměřice a končí ve městě Louny.

Okružní pás nové OK má šířku 5,5 m, pojižděný prstenec 1,5 m. Průměr středového ostrova činí 20,0 m. Součástí okružní křižovatky jsou rovněž směrové ostrůvky. Ty jsou navrženy jako pojižděné, tak, aby umožňovaly případný průjezd soupravy pro převoz nadrozměrného nákladu, jehož trasa je křižovatkou vedena. Vedení této trasy je ve směru silnice I/28 (Most – Louny) a rovněž ve směru silnice I/28 k silnici III/25013 (směr Lenešice). Z tohoto důvodu je částečně zpevněn i středový ostrov.

Stavební úpravy na silnic I/28 začínají v provozním km 2,690 a končí v provozním km 2,825. Celková délka řešeného úseku na silnici I/28 je 135 m.

Na silnici III/25013 je pak úpravami dotčen úsek od provozním km 5,875 po km 5,947. Délka úpravy na silnici III/25013 tedy činí 74 m.

Silnice I/28 je v dotčeném úseku obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací s doplněnými odbočovacími pruhy pro levé odbočení. Šířka zpevnění činí cca 14,3 m.

Silnice III/25013 je křižovatkou rozdělena na 2 části (ul. Komenského a ul. 5. května), jedná se obousměrnou dvoupruhovou komunikací se šířkou zpevnění cca 6 m.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 05/2021 byla dokončena DUSP. Na základě požadavku Policie ČR, bylo přistoupeno k aktualizaci DUSP (koncept aktualizace DUSP 04/2023). Okružní křižovatka bude navržena o průměru 34 m. V 07/2023 byl odevzdán čistopis DUSP. K vydání Společného povolení došlo 14. 2. 2024 a SPP je od 03/2024 již pravomocné. V 05/2024 byl vydán pokyn ke zahájení prací na PDPS. Čistopis PDPS byl dokončen na začátku 12/2024.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	02/2024	2025	2025	2025

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Okružní křižovatky:

počet: 1 (průměr: 34 m)

Přeložky a úpravy ostat. komun.:

úprava I/28: 1 (délka: 135 m)

úprava III/25013: 1 (délka: 74 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

elektro objekty: 1

Název stavby:

I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013

Místo stavby:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dobroměřice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel DUSP:

Atelier PROMIKA s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

14 651 225 Kč (bez DPH)